



Tel. (+372) 5105060

Fax: (+372) 6003629

info@diameeter.ee

www.diameeter.ee

Teemantsaagimistööde standardhinnakiri 2017 a.

Lõikesügavus Глубина резания Sahaussyüvyys Depth of cut (cm)	Saagimine põrandasse Резка пола Lattiasahaus Floor sawing €/ m	Saagimine seinä Резка стен Seinäshaus Wall cutting €/ m
0 - 5	3,50	7,50
6 - 10	7,50	12,00
11 - 15	14,75	17,70
16 - 20	17,70	24,25
21 - 25	28,00	35,45
26 - 33	35,45	41,35
34 - 38	44,30	50,20
39 - 43	50,20	65,00
44 - 52	70,85	81,30
53 - 69	-	95,95
70 - 100	-	118,10
Kaablisoon 20mm x 2	15 EUR/ jm.	

- Miinimumtasu väljasõidul 85 EUR
- Transpord Tallinnast väljasõidul 0,65 EUR/ km + töömehe sõidutund a´ 20 EUR/ h
- Ajatöö 30 EUR/ h töömees (meist sõltumata põhjustel kulunud ooteaeg, piikamis- ja lammutustööd, avade märkimine, tellingute ning toestuste paigaldus, kiletamine, koristustööd vms.)
- Saagimis-, piikamis- vt. töödel tekkivate jäätmete utiliseerimine - kokkuleppehind
- Tolmu-/ veeimeja kasutamine objektil 15 EUR/ tööpäev
- Elektrigeneraatori kasutamine (voolu puudumisel objektil vms.) 7,3 EUR/ h
- Väga kõvade kivimaterjalide saagimisel nagu maakivi, graniit vms. lisandub juurdehindlus 50 - 100%
- Ehituskonstruktsioonide saagimisel mis sisaldavad endas $\geq \varnothing 12$ mm terasarmatuuri või armeeringu korral mille samm on saetes tihedam kui 150mm lisandub juurdehindlus 35 - 100%

* **Hindadele lisandub käibemaks**

- **Suuremahulistel saagimistöodel koostame objektipõhise hinnapakumise**
- **OÜ Diameeter jätab endale õigused muudatusteks hinnakirjas**

Enne saagimistööde tellimist tuleb tähelepanu osutada järgnevale:

- ✓ kas teemantsaagimistööde teostamiseks on vajalik ehitusprojekt ning ehitusluba
- ✓ kas planeeritav saetee ei läbista muid asjasse mittepuutuvaid kommunikatsioone (elektrikaablid vms.)
- ✓ kas töömaa võib saada kahjustatud saagimistöödega kaasnevast uhtumisveest ning tolmust
- ✓ kas töömaal on saagimistööde teostamiseks piisava võimsusega elektriühendus (16A, 25A, 32A)
- ✓ kas töömaal on survevesi (teemantmärgsaagimiseks, teemanttööriistade jahutamiseks)
- ✓ kuidas lahendada teemanttöödest tekkivate jääkide ehitusmaalt äravedu ning utiliseerimine
- ✓ kuidas piirata tööde turvaliseks teostamiseks hädatarvilik kõrvaliste isikute ligipääs töömaale